INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA -BIAŁEJ

Działając na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku Białej, przypominamy, że firma Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „DROMAR" Marian Kaliściak z siedzibą w Stanicy, przy ulicy Gliwickiej 25, realizuje zadanie pn.

„Zimowe i letnie utrzymanie Miasta Bielska-Białej w latach 2025-2027"

Dbając o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w okresie zimowym, chcemy przekazać najważniejsze informacje dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg i chodników.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi standardami odśnieżania i zwalczania śliskości, dzięki którym łatwiej zrozumieć kolejność oraz czas prowadzenia prac na poszczególnych drogach.

W przypadku konieczności zgłoszenia problemów związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników prosimy o kontakt z Dyspozytornią pod numerem telefonu lub mailowo:

tel: 32 705 - 50 - 50
e - mail: dyspozytornia@dromar.info

Standardy zimowego utrzymania dróg

Standard	*Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu*	*Czas na usunięcie zalegającego śniegu po ustaniu opadów*
1	*Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śliskość zimowa likwidowana na całej szerokości.*	• *luźny - 4 godz.* • *błoto pośniegowe - 6 godz.*
	Chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, parkingi, place, schody, kładki, przejścia podziemne i nadziemne odśnieżone na całej szerokości.	• *luźny - 6 godz.* • *błoto pośniegowe - 6 godz.*
2	*Jezdnia oraz chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, parkingi, place, schody, kładki, przejścia podziemne i nadziemne odśnieżone na całej szerokości.*	• *luźny – 6 godz.* • *zajeżdżony – występuje* • *zaspy, języki śniegowe: lokalnie – 6 godz.* *Mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych.*
3	*Jezdnia oraz chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, parkingi, place, schody, kładki, przejścia podziemne i nadziemne odśnieżone na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.*	• *luźny - 8 godz.* • *zajeżdżony - występuje* • *języki śniegowe -występują* • *zaspy lokalnie - 8 godz.*
4	*Sięgacze ulic wymienionych w standardzie zimowego utrzymania od 1 do 3 – odśnieżone na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.*	*Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz.*

Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najwyższą jakość usług zgodną z obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg.

Z wyrazami szacunku

Właściciel Firmy DROMAR

Marian Kaliściak

Marian Kaliściak